

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-12 0104-02 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; Krotność = 0.5 8.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.450</b>
2	KNR-W 2- 02 1124-04	Demontaz - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone Krotność = 0.1 3.40	m		
			m	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 64.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.300</b>
4	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 242.51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	242.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.510</b>
5	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 1.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
6	KNR-W 2- 02 0839-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie cementowej 1.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
7	KNR 0-13 0126-01	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 20 mm 5.00	m		
			m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR-W 2- 15 0116-06	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2- 15 0211-06	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych 1	podej.		
			podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2- 15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 5.0	m		
			m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNR-W 2- 02 1025-02 analogia	Demontaz ościeżnicy 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR-W 2- 02 1126-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS grubości 3-5 mm 0.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
15	KNR-W 5- 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 5- 08 0403-03 analogia	Demontaz aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - sterowanie klimatyzacji, kamera CCTV, interkom 4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR-W 4- 03 1122-02	Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 8	szt.		
			szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
18	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 5-08 0401-01	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących 4.0	aparat aparat	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR-W 5-08 0403-01 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - sterowanie klimatyzacji, kamera CCTV, interkom. Urządzenia z demontażu. 4.0	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR-W 5-08 0201-01	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym 15.0	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
22	KNR-W 5-08 0216-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w kanałach otwartych luzem na dnie 60.0	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
23	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 5-08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNR AT-13 0102-01	Osadzenie przepustów w ścianach z gipsu lub gazobetonu; dł przebicia do 15 cm, śr. rury do 25 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
27	KNR AT-14 0107-07	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28	NNRNKB 202 0837-05 analogia	Demontaż i montaż lustra 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	TZKNBK XX 1804-05	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - profil.z grub.od czoła pod poli-turowanie i lakierowanie - grub. do 28 mm 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
30	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykle montaż ościeżnicy z demontazu 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR-W 5-08 50822-01	Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm 2	cm ob-wodu cm ob-wodu	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR-W 5-08 0406-02 analogia	Montaż podgrzewacza przepływowego 3,5 kW 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 5-08 0402-01 analiza indywidualna	Urządzenia do kontroli dostępu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR AL-01 0306-02	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>