

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 5-08 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegownicowych z uzemnieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 5-08 0206-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm ² układane w gotowych korytkach 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
4	KNR AT-14 0107-07	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
5	KNR AT-14 0102-02 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy 1	zest zest	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		23.26	m	23.260	
				RAZEM	23.260